

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к контракту №17572 от 02.10.2019 г.
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания подстанции
ИКЗ 192344390126434430100100500014391000

г. Волгоград

«09» ноября 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской помощи» (далее - ГБУЗ «КССМП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Морозова Романа Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель КАШТАЕВА ШАХНАЗ БИЛАЛ КЫЗЫ, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Каштаевой Шахназ Биалал Кызы, действующего на основании ЕГРИП (ОГРНИП №319057100056492 от 22.07.2019г) с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. На основании ч. 1 п. 1. ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" увеличить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные Контрактом объема работ.
2. Абзац 1 пункта 4.1. Контракта и изложить в следующей редакции: «Цена Контракта установлена в соответствии с результатами электронного аукциона и составляет **548 111,69** (Пятьсот сорок восемь тысяч сто одиннадцать) рублей 69 копеек, НДС не облагается».
3. Читать Приложение №1 к Контракту «Локальный сметный расчет» в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению №1 к Контракту».
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью контракта №17572 от 02.10.2019 г.

«Заказчик»

/Р.Н. Морозов/
(подпись)


«Подрядчик»

/КАШТАЕВА ШАХНАЗ БИЛАЛ
КЫЗЫ /
(подпись)
М.П.




СОГЛАСОВАНО:

ИП КАШТАЕВА ШАХНАЗ БИЛАЛ КЫЗЫ

Индивидуальный предприниматель

Каштаева Шахназ Билал кызы
КАШТАЕВА ШАХНАЗ БИЛАЛ КЫЗЫ

2019 г.


УТВЕРЖДАЮ:

ГБУЗ "КССМП"

Главный врач

Морозов Р.Н.
Морозов Р.Н.

2019 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской помощи»
(Наименование стройки)

на капитальный ремонт кровли здания подстанции ГБУЗ «КССМП» Подстанция №1 Флигел №3 г. Михайловка, ул. Ленина, д. 113

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 548 111,69 руб.

Средства на оплату труда _____ 80,734 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 591,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин		
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	В т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,6087	2014,7	126,87		008-04	5255,75	4924,78	330,97		15,9	41,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (3412,87 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2637,22 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ			1887,83			ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=6,46						
2	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	2,2067	1070,53	51,87		ТЕР46-04-008-02 4кв2018г к ТЕР ред 2014	2362,34	2247,88	114,46		8,58	18,93
		НР (1557,78 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1203,74 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ			1018,66			ОЗП=15,46; ТЕР ред 2014						
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,6087	2200,22	367,44		ТЕРр58-1-1 4кв2018г к ТЕР ред 2014	5739,71	4781,17	956,54		15,16	39,55
		НР (2935,79 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (2956 руб.): 65%*0,9 от ФОТ			1832,78	94,62		ОЗП=15,46; ЭМ=7,34; МАТ=2,93			246,84		0,46	1,2

Раздел 2. Монтажные работы

5	ТЕРр58-20-1	Замена обделок из листовой стали (поояков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1,513	15976,9	50,95	10548,34	ТЕРр58-20-1 4кв2018г к ТЕР ред 2014	24173,05	8136,32	77,09	15959,64	41,41	62,65
		НР (4743,07 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (4775,72 руб.): 65%*0,9 от ФОТ			5377,61	16,39		ОЗП=15,46; ЭМ=9,28; ЗПМ=15,46			24,8		0,08	0,12
6	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	2,6087	16920,14	346,41	12725,68	ТЕРр58-12-1 4кв2018г к ТЕР ред 2014	44139,57	10038,67	903,68	33197,22	31,83	83,03
		НР (5983,68 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (6024,87 руб.): 65%*0,9 от ФОТ			3848,15	90,6		ОЗП=15,46; ЭМ=8,95;			236,35		0,44	1,15
7	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: смена стропильных ног из брусаев	100 м	0,36	43811,42	250,24	24069,83	ТЕРр58-5-3 4кв2018г к ТЕР ред 2014	15772,11	7016,89	90,09	8665,13	150,09	54,03
		НР (4076,81 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (4104,88 руб.): 65%*0,9 от ФОТ			19491,35			ОЗП=15,46; ЭМ=8,95; МАТ=5,04						
8	ТЕРр58-5-1	Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,13	24074,69	265,55	18631,43	ТЕРр58-5-1 4кв2018г к ТЕР ред 2014	3129,71	673,1	34,52	2422,09	39,87	5,18
		НР (391,07 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (393,76 руб.): 65%*0,9 от ФОТ			5177,71			ОЗП=15,46; ЭМ=9,02;						
9	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов)	100 м2 поверхно сти	2,6087	6623,28	230,12	4194,96	ТЕР26-01-055-02 4кв2018г к ТЕР ред 2014	17278,15	5734,44	600,31	10943,4	16,514	43,08
		(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			2198,2			ЭМ=9,1; МАТ=2,99						
10	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	2,6087	47192,77	1233,31	39728,63	ТЕР12-01-023-02 4кв2018г к ТЕР ред 2014	123114,78	16254,37	3217,34	103640,1	47,4145	123,69
		(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)			6230,83	203,11		ЭМ=7,98; ЗПМ=15,46; МАТ=2,93			529,85		0,9875	2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТССЦ-101-3161	Элементы коньковые типа "Ондулин"	шт.	10	299,45		299,45		2994,5			2994,5		
12	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,525	105289,1	3255,72	89376,52	ТЕР12-01-009-01	55276,78	6644,86	1709,25	46922,67	97,4625	51,17
		(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к			12666,87	542,65		4кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=8,05; ЭПМ=15,46; МАТ=4,51			284,89		2,6375	1,38
13	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	2945,53	234,41	1721,01	ТЕР10-01-003-01	2945,53	990,11	234,41	1721,01	7,6245	7,62
		(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом			990,11	28,21		4кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=8,52;			28,21		0,1375	0,14

Прочие работы

14	РЦС 4(93)2018	Мусор строительный с погрузкой вручную; погрузка	т	9,68	403,83				3909,07	3909,07				
		НР 0%*0,7 от			403,83									
		СП 0%*0,9 от												
15	РЦС 4(93)2018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	т	9,68	118,7	118,7			1149,02		1149,02			

Раздел 3. Дополнительные работы

16	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,27	2014,7	126,87		ТЕР46-04-008-04	543,97	509,72	34,25		15,9	4,29
		НР (353,24 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ			1887,83			4кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЭМ=6,46						
		СП (272,96 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ						ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46;						
17	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,27	1070,53	51,87		ТЕР46-04-008-02	289,04	275,04	14		8,58	2,32
		НР (190,6 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ			1018,66			4кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46;						
		СП (147,28 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ						ЭМ=6,46						
18	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,27	2200,22	367,44		ТЕРр58-1-1	594,06	494,85	99,21		15,16	4,09
		НР (303,85 руб.): 83%*0,7 от ФОТ			1832,78	94,62		4кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46;			25,55		0,46	0,12
		СП (305,94 руб.): 65%*0,9 от ФОТ						ЭМ=7,34;						
19	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,27	16920,14	346,41	12725,58	3ПМ=15,46	4568,44	1039	93,53	3435,91	31,83	8,59
		НР (619,31 руб.): 83%*0,7 от ФОТ			3848,15	90,6		4кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46;			24,46		0,44	0,12
		СП (623,57 руб.): 65%*0,9 от ФОТ						ЭМ=9,24;						

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полистироловой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,27	6623,28	230,12	4194,96	ТЕР26-01-055-02 4кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЗМ=9,1; МАТ=2,99	1788,29	593,51	62,13	1132,65	16,514	4,46
21	ТЕР12-01-023-02	Строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам; средней сложности	100 м2 кровли	0,27	47192,77	1233,31	39728,63	ТЕР12-01-023-02 4кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЗМ=7,98; ЗПМ=15,46; МАТ=2,02	12742,05	1682,32	332,99	10726,74	47,4145	12,8
					6230,83	203,11								
22	ТССП-101-3161	Элементы коньковые типа "Ондулин"	шт.	8	292,31		292,31		2338,48			2338,48		
					43811,42	250,24	24069,83	7158,79						
23	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкции кровли: смена стропильных ног из брусаев	100 м	0,1634	43811,42	250,24	24069,83	ТЕРр58-5-3 4кв2018г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,46; ЗМ=8,95; МАТ=5,04	387888,27	79130,99	11118,25	297639		591,48
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
Итого прямые расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)														
Теплоизоляционные работы														
Кровли														
Деревянные конструкции														
Материалы														
Полы														
Итого														
В том числе:														
*Материалы														
297639,03														

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Машины и механизмы									11118,25					
ФОТ									80734,07					
Накладные расходы									50471,81					
Сметная прибыль									41889,21					
Тендерный коэффициент 480 249,29 * 1,14130662									548111,69					
ВСЕГО по смете									548111,69					591,48
														7,79

Составил:

КАШТАЕВА ШАХНАЗ ВИДАЛ КЫЗЫ

Проверил:

С.А. Павленко

